dsp

Bauherrschaft	Stadt Zürich, Tiefbauamt
Planungsteam	dsp Ingenieure + Planer AG
Leistungen	Unterstützung Bauherr bei Durchführung Studienauftrag Ersatzpreisrichter und Experten im Beurteilungsgremium
Bearbeitung	2018 - 2019
Baukosten	ca. CHF 22 Mio.
Kenndaten	Dreifeldrige, vorgespannte Betonplatte, Spannweiten 14 m / 23 m / 14 m, Schlankheit 1 / 30, Brückenfläche 1'683 m^2

Studienauftrag Ersatzneubau Rathausbrücke

Die bestehende Brücke ist instandsetzungsbedürftig und genügt den veränderten Anforderungen des Hochwasserschutzes nicht mehr. Sie soll daher ersetzt werden.
Ziel des Projekts «Ersatzneubau Rathausbrücke» ist es, ein Brückenbauwerk und einen öffentlichen Raum zu erlangen, welche den hohen Anforderungen des Ortes und der Aufgabe nachhaltig gerecht werden.
Insbesondere sollen neben der notwendigen Erhöhung der Durchflusskapazität die gestalterische Qualität, die Aufenthaltsqualität auf der Brücke sowie die Anschlüsse und Wegbeziehungen verbessert werden.
Der einstufige Studienauftrag wurde im selektiven Verfahren (mit Präqualifikation) durchgeführt.

Leistungen dsp:
- Beschaffung aktueller Grundlagen für die Projektentwicklung, Klärung Anforderungen und Perimeter, Erstellen der Plangrundlagen.
- Verfassen des Programmes mit Verfahren und Aufgabenstellung, Festlegen der Eignungs- und Beurteilungskriterien.
- Auswertung Bewerbungsunterlagen Präqualifikation.
- Organisation der Zwischenpräsentation und der Fragenbeantwortung. Vorprüfung der Projektunterlagen der acht Teams inkl. Beurteilung von Statik, Kosten und Bauabläufen. Vorbereitung und Teilnahme an Sitzungen Beurteilungsgremium, Verfassen Schlussbericht, Organisation Ausstellung.



40.01.19.275/19.05