

Ausbau N01 Nordumfahrung Zürich, Anschluss Mühlackerstrasse

Im Rahmen des Ausbaus der N01 Nordumfahrung Zürich auf 6 Spuren wird der Autobahnanschluss Zürich-Affoltern umgestaltet. Diese Umgestaltung bedingt einen neuen Anschluss der Mühlackerstrasse an die Wehntalerstrasse im Bereich der heutigen Grundwasserwanne und Unterführung der Wehntalerstrasse unter der Furttallinie der SBB. Das Ziel des Projektes ist die Aufrechterhaltung der bestehenden Verkehrsbeziehungen für ÖV, MIV, Radfahrer und Fussgänger. Aufgrund der Verschiebung der Mühlackerstrasse wird die bestehende Fuss- und Radwegverbindung von Zürich-Affoltern Richtung Katzenssee unterbrochen. Um diese Verbindung zu erhalten, wird über den neuen Anschluss Mühlackerstrasse eine Fuss- und Radwegbrücke erstellt. Zudem sind die vorhandenen Werkleitungen auf die neue Strassenlage anzupassen.

Der Anschluss Mühlackerstrasse wird vor den Hauptarbeiten für den Ausbau der Nationalstrasse realisiert. Die Inbetriebnahme des neuen Anschlusses Mühlackerstrasse muss vor Beginn der Bauarbeiten für die neue Autobahneinfahrt Richtung St. Gallen erfolgen. Die Realisierung erfolgt in Etappen unter Verkehr und umfasst folgende Bauteile:

Verlegung der Mühlackerstrasse / Anschlussknoten mit LSA / Ausbau Wehntalerstrasse / Ergänzung der bestehenden Grundwasserwanne Wehntalerstrasse / Neue Grundwasserwanne Mühlackerstrasse / Diverse Stützmauern entlang der Wehntalerstrasse und Mühlackerstrasse / Neue Fuss- und Radwegbrücke / Diverse Werkleitungsverlegungen und Provisorien

